



Bauherr: ENERTRAG AG, 17291 Dauerthal

Generalplaner: elbe bioenergie GmbH, 39576 Stendal

Lieferumfang

2x Biogasfermenter Typ 7025

Ø = 21,34 m, H = 7,07 m, Volumen: 2.350m³

Gasspeicher: 1.000m³

Ausrüstung: 2 Langwellenrührwerke

2 Tauchmotorrührwerke

Innenliegende Heizung

1x Endlager Typ 9825

Ø = 29,87 m, H = 7,07 m, Volumen: 4.955m³



